

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist - 19-014

Sanierung des Hallenbodens
der 2-Feld-Tennishalle
Cirksenastraße 13
26571 Juist

Leistungsbeschreibung

LV 01 Bodenbelagarbeiten

Art der Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung

Abgabetermin

28.11.2019 , 11:15 Uhr

Abgabeort

**Gemeinde Juist
Strandstraße 5
26571 Juist**

Zuschlagsfrist

16.01.2020

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

17.02.2020 / 28.02.2020

Datum / Seiten

06.11.2019 / 7

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist

LV 01 Bodenbelagarbeiten

Projekt-Nr.: 19-014
Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben Sanierung des Hallenbodens
der 2-Feld-Tennishalle
Cirksenastraße 13
26571 Juist

Bauherr Gemeinde Juist
Strandstraße 5
26571 Juist
Telefon
Fax

Planverfasser Gerdes + Kistner GbR
Architekten und Ingenieure
Wolthuser Straße 112
26725 Emden
Telefon
Fax

Bauleitung
Telefon
Fax

Leistungsverzeichnis
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme

	<u>Vor der Prüfung</u>		<u>Nach der Prüfung</u>	
Angebotssumme, Netto	51.957,-	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	9.871,83	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	61.828,83	EUR	EUR

Remscheid, 20.11.19

(Ort und Datum)

(Ort und Datum)

SCHÖPP-SPORTBODEN GMBH

(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft Am Weidenbroich 3, 42897 Remscheid

Telefon: 02191/997550

Fax: 02191/997552

(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Nett

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist

LV 01 Bodenbelagarbeiten

Projekt-Nr.: 19-014
Öffentliche Ausschreibung

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt. Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: gesandt.

Vertragsbedingungen

- Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag
-
-

- Vertragsstrafe:
-
-
-

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-
Bauwesensversicherung	-
anteilige Baubeschilderung	-
anteilige Baureinigung	-
anteiliges Bauwasser	-
anteiliger Baustrom	-

Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

Reinscheid 20.11.19
.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

SCHÖPP-SPORTBODEN GMBH
.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft
Am Weidenbroich 3, 42897 Remscheid
Telefon: 02191/997550
Telefax: 02191/997552

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist

Projekt-Nr.: 19-014

LV 01 Bodenbelagarbeiten

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
01	LV Bodenbelagarbeiten	1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	(Letzte Seite: 7) 7

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist

01 LV Bodenbelagarbeiten

Projekt-Nr.: 19-014

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01 LV Bodenbelagarbeiten

Sanierung des Hallenbodens einer 2-Feld-Tennishalle auf Juist

Text

Vorbemerkung

Die Gemeinde Juist beabsichtigt den Textilbelag der 2-Feld-Tennishalle zu erneuern.

Der Untergrund besteht aus Asphaltfeinbeton mit einer Körnung von 0/5 bis 0/8 mm und einem Verdichtungsgrad von mindestens 98%.

Die Anforderung an die Oberflächenebenheit richtet sich nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 4.

Der Transport von Materialien auf der Insel kann nur von den ortansässigen Transportunternehmen per Pferdefuhrwerk erfolgen. Die Logistik Vorort ist von dem Auftragnehmer eigenverantwortlich zu organisieren.

Die Halle befindet sich am nordöstlichen Ortsrand und kann nicht direkt angefahren werden. Die Zuwegung erfolgt über einen ca. 65 m langen Gehweg von der nächsten befestigten Straße aus.

1

Position

Entfernen des Altbelages

Maschinelles Entfernen des verklebten textilen Altbelages.

1.255 m² /

EP 1.90 ✓

GP 2.384,50 ✓

2

Position

Laden und entsorgen des Altbelages

Laden und entsorgen des zuvor genannten Altbelages.

1.255 m² /

EP 2.50 ✓

GP 3.137,50 ✓

3

Position

Untergrund schleifen und reinigen

Untergrund schleifen und reinigen.

Schleifgut aufnehmen und entsorgen

1.255 m² /

EP 2.50 ✓

GP 3.137,50 ✓

Übertrag: 8.659,50 ✓

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist

01 LV Bodenbelagarbeiten

Projekt-Nr.: 19-014

Übertrag: 8.659,50 ✓

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4

Position

Vollflächiges Spachteln

Vollflächiges Spachteln mit einer spannungsarmen, zementären Spachtelmasse.

1.255 m² ✓

EP

2,90 ✓

GP

3.639,50 ✓

5

Position

Liefern und Verlegen eines Großfaser-Tufting Velours

Liefern und Verlegen eines Großfaser-Tufting Velours, 1/10 Teilung mit 130.000 Noppen/m², 200 dtex Einzelfilamentstärke, 100% Polyamid 6, 850 g/m² Poleinsatzgewicht, mit Elastikvlies-Polymerbeschichtung, komplett Füllstofffrei, inkl. Linierung nach internationalen Richtlinien, Farbton weiß, Breite 5,00 cm, Grundlinien 7,00 cm, Farbstellung zweifarbig aus Anbieterpalette nach Wahl des Auftraggebers.

1.255 m² ✓

EP

31,60 ✓

GP

39.658,7 ✓

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Sanierung des Hallenbodens der Tennishalle, Juist

Projekt-Nr.: 19-014

LV 01 Bodenbelagarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
-----	-----	---	---------------

Gesamtsumme

LV 01 Bodenbelagarbeiten

51.957,- /

MWSt. 19,0 %

9.871,83 -

Gesamtsumme inkl. MWSt.

61.828,83 /

Remscheid 20.11.19

(Ort und Datum)

SCHOPP-SPORTBODEN GMBH

Am Widenbroich 3, 42897 Remscheid

(Stempel und Unterschrift) Telefon: 0 21 91 99 75 50

Anbieter - Geprüft Telefax: 0 21 91 99 75 52

JUIST 26/11/2019

(Ort und Datum)

architekten und ingenieure

gerdes + kistner

wilthuserstr. 1-12

(Stempel und Unterschrift)

26725 Emden

Ausschreiber - Geprüft

tel.: 0 49 21 / 58 53 53

fax: 0 49 21 / 58 53 67